Przedmiar robót

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU OŚRODKA ZDROWIA

Data: 2014-06-20
Budowa: TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU OŚRODKA ZDROWIA
Medyka 479A, 37-732 Medyka, Dz. nr 276/24 obr 0004 Medyka, gm. Medyka, jednostka ewidencyjna 181306_2 Medyka
Zamawiający: Gmina Medyka
37-732 Medyka 288
Jednostka opracowująca kosztorys:

Kosztorys opracowali:
Gracjan Ossowski, ...

Sprawdzający: .....

Zamawiający: Wykonawca:

....

Przedmiar robót

Opis pozycji	Ilość	Krot.	Jedn.
ROBOTY ROZBIÓRKOWE CPV 45111300-1			
Element			
Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych,okapów,kołnierzy,gzymsów itp.z blachy nie nadającej się do użytku - DEMONTAŻ PARAPETÓW ZEWNĘTRZNYCH	27,625		m2
Rozebranie rur spustowych z blachy nadającej się do użytku	8,000	10,00	m
ROZEBRANIE ISTNIEJĄCYCH WYKŁADZIN SCHODÓW I POCHYLNI SCHODY NR 1 - [2.55*[3.60+1.65]]+[8.70*2.00]+[8.70*2.15]+[[8.70+2.55]*2.15]=73,68 SCHODY NR 2 - [[3.97+0.98]*1.50]=7,43 SCHODY NR 3 - [[4.41+1.19]*2.00]=11,20 SCHODY NR 4 - [[3.79+1.19]*2.00]=9,96	102,270		m2
Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym na odleg. 1 km	5,114		m3
Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samoch.samowył.- dod.za każdy nast.rozp. 1 km	5,114	2,00	m3
Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadającej się do użytku ROZEBRANIE POKRYCIA DACHOWEGO ZADASZEŃ	70,000		m2
Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadającej się do użytku ROZEBRANIE PODBITKI Z BLACHY STALOWEJ	81,480		m2
Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadającej się do użytku ROZEBRANIE BLACH OSŁONOWYCH	63,370		m2
PRZEBUDOWA PODŁĄCZEŃ KANALIZACJI DESZCZOWEJ DO SIECI W ZWIAZKU Z ODSUNIĘCIEM PIONÓW OD SCIAN ZEWNETRZNYCH	9,000		m
STOLARKA OKIENNA CPV 44220000-8			
Element			
Wymiana okien skrzynkowych na okna uchylne jednodzielne z PCV o pow. do 1.0 m2 - OKNO O1	0,720	18,00	m2
Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane jednodzielne z PCV o pow. do 1.5 m2 - OKNO 02	1,035	31,00	m2
Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o pow. do 2.5 m2 - OKNO 03 (1200*1800)	2,160	20,00	m2
Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane jednodzielne z PCV o pow. do 1.0 m2 - OKNO 03 (900*900)	0,810		m2
Obróbki przy szer. w rozwinięciu ponad 25 cm - montaż z gotowych elementów z blachy stalowej ocynkowanej i blachy z cynku - PARAPETY ZEWNĘTRZNE Z BLACHY	38,675		m2
Uzupełnienie tynków zwyk.wewn.kat.III z zaprawy cem.-wap. o powierzchni do 0.5 m2 na podłożach z cegły,pustaków ceram.,betonu na ścianach - UZUPEŁNIENIE SZPALETÓW WEWNĘTRZNYCH PO MONTAŻU NOWEJ STOLARKI OKIENNEJ [[[[2*0.60]+1.15]*18]*0.10]+[[[[2*0.90]+1.15]*40]*0.10]+[[[[2*1.80]+1.20]*35]*0.10]+[[[[2*0.90]+0.90]*2]*0.10]=33,37	33,370		szt.
STOLARKA DRZWIOWA ZEWNĘTRZNA CPV 44220000-8			
Element			
Wymiana drzwi balkonowych skrzynkowych na drzwi balkonowe z PCV - (1200*2650)	3,180	2,00	m2
Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi zewnętrznych - DRZWI DW1	2,460		m2
Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi zewnętrznych - DRZWI DW2	2,930		m2
Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi zewnętrznych - DRZWI DW3	5,720	2,00	m2
Uzupełnienie tynków zwyk.wewn.kat.III z zaprawy cem.-wap. o powierzchni do 0.5 m2 na podłożach z cegły,pustaków ceram.,betonu na ścianach - UZUPEŁNIENIE SZPALETÓW WEWNĘTRZNYCH PO MONTAŻU NOWEJ STOLARKI DRZWIOWEJ [[[[2*2.05]+1.20]*7]*0.10]+[[[[2*1.95]+1.50]*1]*0.10]+[[[[2*2.11]+2.71]*2]*0.10]+[[[[2*2.65]+1.20]*2]*0.10]=6,94	6,940		m2
DOCIEPLENIE ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH CPV 45321000-3			
Element			
Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie	992,000		m2
Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - gruntowanie preparatem wzmacniającym CT 17 dwukrotnie	992,000		m2
DOCIEPLENIE ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH STYROPIANEM GR 14 CM Z ZASTOSOWANIEM TYNKÓW SILIKATOWYCH BARWIONYCH ZGODNIE Z PROJEKTEM KOLORYSTYKI	992,000		m2
Docieplenie płytami styropian.i pokr.wyprawami elewac.- dodatkowa warstwa siatki (parter)	252,400		m2
Docieplenie płytami styropian.i pokr.wyprawami elewac.ościeży - styropian z 1 warstwy siatki [[[[2*0.60]+1.15]*18]*0.20]+[[[[2*0.90]+1.15]*40]*0.20]+[[[[2*1.80]+1.20]*35]*0.20]+[[[[2*0.90]+0.90]*2]*0.20]+[[[[2*2.05]+1.20]*7]*0.20]+[[[[2*1.95]+1.50]*1]*0.20]+[[[[2*2.11]+ 2.71]*2]*0.20]+[[[[2*2.65]+1.20]*2]*0.20]=80,612	80,612		m2
Docieplenie płytami styropian.i pokr.wyprawami elewac.-ochrona naroż.wypukł.na styrop.z dod.wzmoc.1 warst.siatki [[[2*0.60]+1.15]*18]+[[[2*0.90]+1.15]*40]+[[[2*1.80]+1.20]*35]+[[[2*0.90]+0.90]*2]+[[[2*2.05]+1.20]*7]+[[[2*1.95]+1.50]*1]+[[[2*2.11]+2.71]*2]+[[[2*2.65]+1.20]*2]+[8*2]=419,06	419,060		m
Rusztowania ramowe wielokolumnowe wys.do 8 m	378,000	3,00	m2
Rury spustowe okrągłe o śr. 12 cm - BLACHA W KOLORZE OBRÓBEK BLACHARSKICH	8,000	10,00	m
PŁYTA ODBOJOWA CPV 45233253-7			
ROBOTY ZIEMNE CPV 45110000-1			
Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.I-IV głębok. 20 cm	78,000		m2
Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.I-IV - za każde dalsze 5 cm głębok.	78,000		m2
Roboty ziemne wyk. koparkami chwytakowymi 0.40 m3 w ziemi kat.IV uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odl.do 1 km	19,500		m3
Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyładowczymi po terenie lub drogach gruntowych ziemi kat.III-IV	19,500	4,00	m3
ROBOTY BRUKARSKIE CPV 45233253-7			
Podbudowa z krusz.naturalnego jednowarstwowa z domieszk.ulepszaj.z kruszywa łamanego 18 % - grub.warstwy po zagęszcz. 15 cm	78,000		m2

Opis pozycji	Ilość	Krot.	Jedn.
Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm na podsypce piaskowej	78,000		m2
Obrzeża betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin piaskiem	78,000		m
SCHODY CPV 45000000-7			
Element			
Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr. 20 mm zatarte na ostro	102,270		m2
Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę grub. o 10 mm	102,270		m2
Warstwy wyrównawcze i wygładzające - grunt dyspersyjny	102,270		m2
Okładziny schodów z płytek z kamieni sztucznych 30x30 cm układanych na zaprawie klejowej - - OKŁADZINY WYKONANE Z PŁYTEK MROZOODPORNYCH, ANTYPOŚLIZGOWYCH NA ZAPRAWIE MROZOODPORNEJ [2.55*[3.60+1.65]]=13,39 [1.50*[1.80+0.98]]=4,17 [2.00*[2.16+1.19]]=6,70 [2.00*[1.74+1.19]]=5,86	30,120		m2
Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych 15x20 cm na zaprawie klejowej układane metodą nieregularną - POSADZKI PLATFORM I POCHYLNI WYKONANE Z PŁYTEK MROZOODPORNYCH, ANTYPOŚLIZGOWYCH NA ZAPRAWIE MROZOODPORNEJ	72,150		m2
ZADASZENIA CPV 45261210-9			
Element			
(z.VI) Pokrycie dachów o pow.do 25 m2 o nachyleniu połaci do 85 % blachą powlekaną trapezową na łatach - ZADASZENIE NR 1	21,000		m2
(z.VI) Pokrycie dachów o pow.do 50 m2 o nachyleniu połaci do 85 % blachą powlekaną trapezową na łatach	31,000		m2
(z.VI) Pokrycie dachów o pow.do 25 m2 o nachyleniu połaci do 85 % blachą powlekaną trapezową na łatach - ZADASZENIE NR 3	13,000		m2
(z.VI) Pokrycie dachów o pow.do 25 m2 o nachyleniu połaci do 85 % blachą powlekaną trapezową na łatach - ZADASZENIE NR 4	5,000		m2
MONTAŻ PODSUFITKI Z BLACHY STALOWEJ TRAPEZOWEJ	81,480		m2
MONTAŻ BLACH OSŁONOWYCH NA ZADASZENIACH Z BLACHY TRAPEZOWEJ	63,370		m2